



GOVERNO MUNICIPAL DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

Obra: Pavimentação em Diversas Ruas na Localidade de Taíba
Local: Estrada Barramar 01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	CANTEIRO DE OBRAS			
01.01.01	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00
1.2	PLACAS DA OBRA			
01.02.01	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA			
01.03.01	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO	M2	16.076,07
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA			
3.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO/ ATERRO			
03.01.01	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	16.076,07
03.01.02	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	605,44
03.01.03	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - ATERRO; DMT=25 KM	T	968,70
03.01.04	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	3.358,41
03.01.05	C2989	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO	M3	3.963,86
03.01.06	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	3.963,86
3.3	CAMADA DE BASE			
03.03.01	C3135	BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	3.215,21
03.03.02	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) BASE - JAZIDA P/ USINA (PEDREIRA) - DMT = 25km	T	6.108,90
03.03.03	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) BASE - USINA P/ OBRA - DMT = 43km	T	6.751,94
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO/ CALÇADAS			
4.1	IMPRIMAÇÃO			
04.01.01	C3221	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	10.897,38
04.01.02	I0809	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	13,08
04.01.03	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,35X + 34,57) CM 30 - DMT = 80km	T	13,08
4.3	REVESTIMENTO BETUMINOSO			
04.03.01	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	544,87
04.03.02	I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	75,19
4.4	TRANSPORTE DA MASSA (CONCRETO ASFÁLTICO - CBUQ) ATÉ A OBRA			
04.04.01	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,38X + 38,41) CBUQ - DMT = 38km	T	1.307,69
4.5	TRANSPORTE DOS INSUMOS DA MISTURA A USINA			
04.05.01	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) BRITA - DMT = 20km	T	642,40
04.05.02	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) AREIA - DMT = 25km	T	503,46
04.05.03	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) FILLER - DMT = 25km	T	23,97
04.05.04	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,35X + 34,57) CAP 50/70 - DMT = 42km	T	75,19
4.6	CALÇADAS/ PISO PODOTÁTIL			
04.06.01	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	168,62
04.06.02	C1631	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	3.372,43
04.06.03	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9X10X4)CM CINZA	M2	3.372,43



GOVERNO MUNICIPAL DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

Obra: Pavimentação em Diversas Ruas na Localidade de Taíba
Local: Estrada Barramar 01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.
04.06.04	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	943,32
5	OBRA D'ARTE CORRENTES			
5.1	MEIO FIO/ DRENAGEM SUPERFICIAL			
05.01.01	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M	3.632,46
05.01.02	C3067	DESCIDA D'AGUA EM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,40M	M	19,50
05.01.03	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07X0,30X1,00)M C/REJUNTAMENTO	M	3.632,46
5.2	BUEIRO PROJETADO			
05.02.01	C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100CM	M	65,00
05.02.02	C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100CM	UN	8,00
05.02.03	C0887	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100CM	M	15,00
05.02.04	C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100CM	UN	2,00
5.3	GALERIAS PROJETADAS			
05.03.01	C2876	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	M	80,00
05.03.02	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00M	M3	195,00
05.03.04	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	13,00
05.03.05	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	21,23
5.4	ESCORAMENTO METÁLICO DE VALAS			
05.04.01	C2801	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 4.00M	M2	120,00
6	DIVERSOS			
6.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
06.01.01	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO	M2	10.897,38
06.01.03	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	1.388,76
06.01.04	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2.241,97
06.01.05	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	2.241,97
7	SINALIZAÇÃO			
7.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
07.01.01	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	16,80
07.01.02	C3220	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	748,59
7.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL			
07.02.01	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	2,16
07.02.02	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,16
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS			
8.1	ELETRODUTOS			
08.01.01	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1")	M	999,88
8.2	QUADROS E CAIXAS			
08.02.01	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	11,00
08.02.02	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	67,00
8.3	DISJUNTORES			
08.03.01	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	44,00
8.4	FIOS CABOS E ACESSÓRIOS			
08.04.01	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	1.999,76



GOVERNO MUNICIPAL DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

Obra: Pavimentação em Diversas Ruas na Localidade de Taíba
Local: Estrada Barramar 01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.
8.5 LUMINARIAS				
08.05.01	T0003	POSTE 1 PETÁLA COMPLETO, COM UMA LUMINARIA TIPO LED 150 W ALTURA 10M, COM PINTURA NA BASE PADRÃO SÃO GONÇALO DO AMARANTE.	UN	67,00
9 LIMPEZA FINAL DA OBRA				
9.1 LIMPEZA FINAL				
09.01.01	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	17.019,39