

Obra: Av. do Contorno Oeste do Pecém
Local: São Gonçalo do Amarante - CE

SINAPI: JUNHO 2017 (DESONERADA)
ENCARGOS SOCIAIS - 88,66 %

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL R\$
6171	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN			21,45
39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	1,44	3,61	5,20
345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,03	11,47	0,33
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,02	57,50	0,89
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5,54	0,36	1,99
4512	PEÇA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA	M	2,50	2,18	5,45
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,02	50,00	0,75
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,08	11,31	0,90
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	16,72	1,67
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	16,72	1,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	12,87	2,57
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,01	1,33	0,02
74021/2	ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO	M3			1,30
74022/6	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS	UN	0,0013	87,83	0,11
74022/8	ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS	UN	0,0013	54,90	0,07
74022/9	ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS	UN	0,0013	49,40	0,06
74022/10	ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN	0,0050	104,30	0,52
74022/18	ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - EMPREGO DO OLEO - SOLOS	UN	0,0061	60,38	0,37
74022/19	ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN	0,0013	126,26	0,16
74021/6	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	M3			1,14
74022/6	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS	UN	0,002	87,83	0,15
74022/8	ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS	UN	0,002	54,90	0,09
74022/9	ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS	UN	0,002	49,40	0,08
74022/10	ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN	0,002	104,30	0,18
74022/15	ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS	UN	0,01	43,91	0,22
74022/19	ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN	0,002	126,26	0,21
74022/23	ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS	UN	0,004	32,93	0,13
74022/42	ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS	UN	0,002	49,40	0,07