

Obra: Pavimentação de Estrada que liga Siupé à Tabuba

Local: São Gonçalo do Amarante - CE

SINAPI: JUNHO 2017 (DESONERADA)

ENCARGOS SOCIAIS - 88,66 %

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL R\$
74021/6	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	M3			1,14
74022/6	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS	UN	0,0016	87,83	0,14
74022/8	ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS	UN	0,0016	54,90	0,09
74022/9	ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS	UN	0,0016	49,40	0,08
74022/10	ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN	0,0016	104,30	0,17
74022/15	ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS	UN	0,0050	43,91	0,22
74022/19	ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN	0,0016	126,26	0,20
74022/23	ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS	UN	0,0050	32,93	0,16
74022/42	ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS	UN	0,0017	49,40	0,08