

QUADRO DE CUBAÇÃO - AVENIDA PROJETADA 01								
ESTACA	DISTÂNCIA	ATERRO ÁREA	CORTE ÁREA	ATERRO VOLUME	CORTE VOLUME	ATERRO VOL. ACUMULADO	CORTE VOL. ACUMULADO	ORDENADA DE MASSA
0+0.00	0.00	0.08	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+10.00	10.00	0.00	6.86	0.38	55.44	0.38	55.44	55.06
1+0.00	10.00	0.01	5.04	0.05	59.54	0.44	114.98	114.54
1+10.00	10.00	0.28	3.86	1.43	44.50	1.86	159.48	157.61
2+0.00	10.00	4.77	0.52	25.23	21.89	27.09	181.37	154.28
2+10.00	10.00	24.29	0.00	145.32	2.61	172.41	183.98	11.57
3+0.00	10.00	28.87	0.00	265.80	0.00	438.21	183.98	-254.23
3+10.00	10.00	27.01	0.00	279.36	0.00	717.57	183.98	-533.59
4+0.00	10.00	27.28	0.00	271.45	0.00	989.02	183.98	-805.04
4+10.00	10.00	26.38	0.00	268.29	0.00	1257.30	183.98	-1073.33
5+0.00	10.00	25.35	0.00	258.66	0.00	1515.96	183.98	-1331.98
5+10.00	10.00	23.85	0.00	246.04	0.00	1762.00	183.98	-1578.03
6+0.00	10.00	22.19	0.00	230.25	0.00	1992.25	183.98	-1808.27
6+10.00	10.00	17.27	0.00	196.68	0.00	2188.93	183.98	-2004.95
7+0.00	10.00	13.35	0.00	153.08	0.00	2342.01	183.98	-2158.03
7+10.00	10.00	7.01	0.73	101.78	3.63	2443.78	187.61	-2256.18
8+0.00	10.00	1.16	3.47	40.84	20.98	2484.62	208.59	-2276.04
8+10.00	10.00	1.08	5.90	11.19	46.85	2495.81	255.44	-2240.38
9+0.00	10.00	1.71	3.27	13.95	45.83	2509.77	301.27	-2208.49
9+10.00	10.00	0.89	2.74	13.05	30.03	2522.81	331.30	-2191.51
10+0.00	10.00	0.29	3.26	5.93	29.99	2528.74	361.29	-2167.45
10+10.00	10.00	0.23	9.61	2.62	64.35	2531.36	425.64	-2105.72
11+0.00	10.00	0.91	18.99	5.39	149.26	2536.75	574.90	-1961.86
11+10.00	10.00	1.23	17.90	9.68	199.04	2546.43	773.93	-1772.50
12+0.00	10.00	3.80	8.43	24.28	135.18	2570.71	909.11	-1661.60
12+10.00	10.00	2.42	9.87	31.11	91.53	2601.83	1000.64	-1601.18
13+0.00	10.00	1.69	22.79	20.57	163.30	2622.39	1163.94	-1458.46
13+10.00	10.00	0.01	34.16	8.47	284.72	2630.87	1448.65	-1182.21
14+0.00	10.00	0.00	38.79	0.03	364.72	2630.90	1813.38	-817.52
14+10.00	10.00	0.00	28.67	0.00	337.29	2630.90	2150.66	-480.23
15+0.00	10.00	0.00	11.63	0.00	201.14	2630.90	2351.80	-279.10
15+10.00	10.00	0.00	5.21	0.00	84.35	2630.90	2436.15	-194.75
16+0.00	10.00	1.23	1.28	6.17	32.48	2637.07	2468.62	-168.44
16+10.00	10.00	1.19	4.32	12.11	28.01	2649.17	2496.63	-152.54
17+0.00	10.00	1.68	5.41	14.34	48.63	2663.52	2545.27	-118.25
17+10.00	10.00	1.43	5.39	15.58	54.00	2679.09	2599.26	-79.83
18+0.00	10.00	0.60	3.87	10.17	46.31	2689.26	2645.57	-43.69
18+10.00	10.00	0.49	6.62	5.43	52.42	2694.69	2698.00	3.30
19+0.00	10.00	0.27	11.96	3.77	92.86	2698.47	2790.85	92.39
19+10.00	10.00	0.21	14.22	2.37	130.88	2700.84	2921.73	220.89
20+0.00	10.00	0.00	7.29	1.03	107.55	2701.87	3029.28	327.41
20+10.00	10.00	0.44	7.16	2.21	72.25	2704.08	3101.53	397.45
21+0.00	10.00	4.23	1.32	23.35	42.42	2727.43	3143.95	416.51
21+10.00	10.00	2.97	7.62	35.99	44.71	2763.43	3188.66	425.23
22+0.00	10.00	1.34	15.66	21.95	115.43	2785.38	3304.09	518.71

02		
01	21/08/2015	Emissão Inicial
Revisão:	Data:	Descrição:

		MATRIZ: Rua Santa Cecília, 84 - Sala 09 Centro - Eusebio CE - CEP:61.760-000 Fone/Fax: (85) 3021-1818	FILIAL: Av. Santos Dumont, 1740 - Sala 1112/1114 Aldeota - Fortaleza CE - CEP:60.150-161 Fone/Fax: (85) 3021-1818	Folha: 01
---	--	--	--	-----------------------------

Obra: Pavimentação Asfáltica diversas ruas no Pecém			Projeto: Quadro de Cubação	
Cliente: Prefeitura de São Gonçalo do Amarante		Desenho: Wesley Castelo	Local: São Goçalo do Amarante / CE	Data: Outubro/2017