



GOVERNO MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

Obra: Pavimentação em Diversas Ruas na Localidade de Taíba
Local: Rua S.D.O 04

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.
3 TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				
3.1 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO/ ATERRO				
03.01.01	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	733,44
03.01.02	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	282,87
03.01.03	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) - ATERRO; DMT=25 KM	T	
03.01.04	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	
03.01.05	C2989	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO	M3	282,87
03.01.06	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	
3.3 CAMADA DE BASE				
03.03.01	C3135	BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	171,14
03.03.02	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) BASE - JAZIDA P/ USINA (PEDREIRA) - DMT = 25km	T	325,17
03.03.03	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) BASE - USINA P/ OBRA - DMT = 43km	T	359,39
3.4 CONTROLE TECNOLÓGICO				
03.04.02	74021/6	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	M3	171,14
4 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO/ CALÇADAS				
4.1 IMPRIMAÇÃO				
04.01.01	C3221	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	733,44
04.01.02	I0809	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	0,88
04.01.03	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,35X + 34,57) CM 30 - DMT = 80km	T	0,88
4.3 REVESTIMENTO BETUMINOSO				
04.03.01	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	36,67
04.03.02	I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	5,06
4.4 TRANSPORTE DA MASSA (CONCRETO ASFÁLTICO - CBUQ) ATÉ A OBRA				
04.04.01	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,38X + 38,41) CBUQ - DMT = 38km	T	88,01
4.5 TRANSPORTE DOS INSUMOS DA MISTURA A USINA				
04.05.01	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) BRITA - DMT = 20km	T	43,23
04.05.02	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) AREIA - DMT = 25km	T	33,88
04.05.03	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,29X) FILLER - DMT = 25km	T	1,61
04.05.04	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,35X + 34,57) CAP 50/70 - DMT = 42km	T	5,06
5 OBRA D'ARTE CORRENTES				
5.1 MEIO FIO/ DRENAGEM SUPERFICIAL				
05.01.01	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M	244,48
5.3 GALERIAS PROJETADAS				
05.03.01	C2876	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSIONÁRIO/DRENAGEM	M	136,05
05.03.02	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00M	M3	263,58
05.03.04	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	9,10
05.03.05	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	81,90
05.03.06	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100CM	M	43,31
05.03.07	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80CM	M	92,74
05.03.08	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60CM	M	24,00
05.03.10	C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100CM	UN	1,00
5.4 ESCORAMENTO METÁLICO DE VALAS				
05.04.01	C2801	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 4.00M	M2	129,06
5.5 BOCA DE LOBO				
05.05.01	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	15,30



GOVERNO MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

Obra: Pavimentação em Diversas Ruas na Localidade de Taíba
Local: Rua S.D.O 04

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.
05.05.02	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	3,69
05.05.03	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	3,69
05.05.04	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	KG	75,30
05.05.05	C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10MM P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	16,83
05.05.06	6171	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	6,00
5.6 POÇO DE VISITA				
05.06.01	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00M	M3	10,14
05.06.03	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	1,10
05.06.04	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	2,45
05.06.05	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	2,93
05.06.06	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	2,93
05.06.07	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	KG	5,92
05.06.08	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	KG	56,20
05.06.09	C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10MM P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	19,56
05.06.10	6171	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	2,00
7 SINALIZAÇÃO				
7.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
07.01.02	C3220	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	45,84
9 LIMPEZA FINAL DA OBRA				
9.1 LIMPEZA FINAL				
09.01.01	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	733,44