

QUADRO DE CUBAÇÃO - ESTRADA BARRAMAR - 01								
ESTACA	DISTÂNCIA	ATERRO ÁREA	CORTE ÁREA	ATERRO VOLUME	CORTE VOLUME	ATERRO VOL. ACUMULADO	CORTE VOL. ACUMULADO	ORDENADA DE MASSA
0+0.00	0.00	0.55	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+10.00	10.00	0.00	2.35	2.76	14.48	2.76	14.48	11.71
1+0.00	10.00	0.12	2.33	0.67	23.00	3.44	37.48	34.04
1+10.00	10.00	0.33	1.15	2.28	17.39	5.71	54.87	49.16
2+0.00	10.00	0.79	0.44	5.07	8.15	10.78	63.02	52.24
2+10.00	10.00	1.37	0.21	10.78	3.27	21.56	66.29	44.73
3+0.00	10.00	1.29	0.18	13.30	1.96	34.86	68.25	33.39
3+10.00	10.00	0.67	0.54	9.82	3.59	44.68	71.84	27.16
4+0.00	10.00	0.48	1.02	5.76	7.81	50.45	79.65	29.20
4+10.00	10.00	1.04	0.22	7.58	6.21	58.03	85.86	27.83
5+0.00	10.00	2.11	0.03	15.45	1.30	73.48	87.16	13.68
5+10.00	10.00	2.05	0.02	20.82	0.26	94.30	87.42	-6.88
6+0.00	10.00	2.09	0.00	20.70	0.10	115.00	87.51	-27.49
6+10.00	10.00	0.96	0.22	15.28	1.09	130.28	88.60	-41.68
7+0.00	10.00	0.91	0.88	9.38	5.47	139.66	94.07	-45.59
7+10.00	10.00	1.17	0.32	10.39	5.99	150.06	100.06	-49.99
8+0.00	10.00	2.04	0.00	15.63	1.62	165.69	101.68	-64.01
8+10.00	10.00	2.56	0.00	23.01	0.00	188.70	101.68	-87.02
9+0.00	10.00	3.36	0.00	29.60	0.00	218.29	101.68	-116.61
9+10.00	10.00	1.66	0.08	25.09	0.42	243.38	102.10	-141.29
10+0.00	10.00	0.31	1.10	9.84	5.92	253.23	108.02	-145.20
10+10.00	10.00	0.87	0.84	5.93	9.70	259.16	117.72	-141.44
11+0.00	10.00	1.49	0.40	11.84	6.17	271.00	123.89	-147.11
11+10.00	10.00	4.03	0.12	26.92	2.62	297.92	126.51	-171.41
12+0.00	10.00	3.88	0.00	39.56	0.60	337.47	127.11	-210.36
12+10.00	10.00	1.18	0.42	25.31	2.09	362.79	129.20	-233.58
13+0.00	10.00	0.77	1.17	9.76	7.93	372.54	137.14	-235.41
13+10.00	10.00	0.45	0.86	6.07	10.16	378.61	147.30	-231.31
14+0.00	10.00	1.08	0.62	7.67	7.39	386.28	154.69	-231.59
14+10.00	10.00	1.50	0.12	12.90	3.68	399.18	158.37	-240.81
15+0.00	10.00	0.82	0.44	11.60	2.78	410.78	161.15	-249.63
15+10.00	10.00	0.41	0.79	6.14	6.14	416.93	167.29	-249.64
16+0.00	10.00	1.11	0.24	7.61	5.14	424.53	172.42	-252.11
16+10.00	10.00	2.20	0.00	16.59	1.20	441.12	173.62	-267.50
17+0.00	10.00	3.62	0.00	29.13	0.00	470.25	173.63	-296.62
17+10.00	10.00	4.98	0.00	43.00	0.01	513.25	173.63	-339.62
18+0.00	10.00	2.16	0.03	35.70	0.16	548.95	173.79	-375.15
18+10.00	10.00	0.73	0.82	14.46	4.24	563.41	178.03	-385.37
19+0.00	10.00	0.80	0.23	7.65	5.22	571.06	183.25	-387.80
19+10.00	10.00	0.44	0.57	6.22	4.00	577.28	187.25	-390.02
20+0.00	10.00	1.64	0.00	10.40	2.87	587.67	190.12	-397.55
20+10.00	10.00	2.34	0.00	19.77	0.00	607.45	190.12	-417.32
21+0.00	10.00	5.27	0.02	38.04	0.10	645.49	190.23	-455.26
21+10.00	10.00	5.37	0.00	53.21	0.10	698.70	190.33	-508.37
22+0.00	10.00	9.07	0.00	72.20	0.00	770.90	190.33	-580.58

02	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
01	01/09/2017	DD/MM/AAAA
Revisão:	Data:	Descrição:



MATRIZ:
Rua Santa Cecília, 84 - Sala 09
Centro - Eusébio CE - CEP:61.760-000
Fone/Fax: (85) 3021-1818

www.techproj.com.br | contato@techproj.com.br

FILIAL:
Av. Santos Dumont, 1740 - Sala 1112/1114
Aldeota - Fortaleza CE - CEP:60.150-161
Fone/Fax: (85) 3021-1818

Folha:

01

Obra: Pavimentação em Diversas Ruas na Localidade de Taíba			Projeto: Quadro de Cubuação	
Cliente: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante		Desenho: Rayanne Lima	Local: Taíba / CE	Data: Agosto / 2017