

QUADRO DE CUBAÇÃO - ESTRADA BARRAMAR - 03								
ESTACA	DISTÂNCIA	ATERRO ÁREA	CORTE ÁREA	ATERRO VOLUME	CORTE VOLUME	ATERRO VOL. ACUMULADO	CORTE VOL. ACUMULADO	ORDENADA DE MASSA
0+0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+10.00	10.00	0.32	2.07	1.61	10.36	1.61	10.36	8.75
1+0.00	10.00	0.35	1.48	3.37	17.75	4.98	28.11	23.13
1+10.00	10.00	0.36	1.53	3.56	15.07	8.54	43.18	34.63
2+0.00	10.00	0.13	1.63	2.46	15.81	11.00	58.99	47.99
2+10.00	10.00	0.00	2.02	0.66	18.23	11.66	77.22	65.56
3+0.00	10.00	0.00	2.47	0.01	22.45	11.67	99.67	88.00
3+10.00	10.00	0.09	2.57	0.46	25.22	12.13	124.89	112.77
4+0.00	10.00	0.37	1.83	2.31	21.99	14.44	146.88	132.44
4+10.00	10.00	0.98	1.08	6.72	14.52	21.16	161.40	140.24
5+0.00	10.00	6.87	0.19	39.23	6.32	60.39	167.72	107.32
5+10.00	10.00	9.57	0.00	82.21	0.93	142.60	168.65	26.05
6+0.00	10.00	6.62	0.00	80.97	0.00	223.57	168.65	-54.93
6+10.00	10.00	3.28	0.00	49.54	0.00	273.11	168.65	-104.47
7+0.00	10.00	0.61	0.79	19.48	3.94	292.60	172.59	-120.00
7+10.00	10.00	0.01	1.68	3.09	12.32	295.69	184.91	-110.77
8+0.00	10.00	0.72	1.52	3.61	15.96	299.30	200.87	-98.43
8+10.00	10.00	1.28	1.40	10.00	14.60	309.30	215.47	-93.83
9+0.00	10.00	0.63	1.43	9.57	14.15	318.88	229.62	-89.26
9+10.00	10.00	0.49	1.44	5.61	14.33	324.49	243.95	-80.54
10+0.00	10.00	0.52	1.42	5.06	14.32	329.55	258.27	-71.28
10+10.00	10.00	0.21	1.90	3.62	16.61	333.17	274.87	-58.30
11+0.00	10.00	0.02	2.12	1.13	20.04	334.30	294.92	-39.39
11+10.00	10.00	0.61	1.51	3.14	18.15	337.45	313.06	-24.38
12+0.00	10.00	1.65	1.30	11.31	14.08	348.76	327.14	-21.61
12+10.00	10.00	2.30	1.22	19.72	12.65	368.48	339.79	-28.69
13+0.00	10.00	2.38	1.31	23.38	12.66	391.86	352.45	-39.42
13+10.00	10.00	2.39	1.27	23.87	12.88	415.73	365.33	-50.40
14+0.00	10.00	1.81	1.25	21.04	12.59	436.77	377.92	-58.85
14+10.00	10.00	2.25	1.22	20.32	12.38	457.09	390.30	-66.79
15+0.00	10.00	1.15	1.66	17.03	14.43	474.12	404.73	-69.39
15+10.00	10.00	0.53	1.01	8.41	13.35	482.52	418.07	-64.45
16+0.00	10.00	0.54	1.00	5.32	10.06	487.85	428.13	-59.72
16+10.00	10.00	0.40	1.07	4.67	10.37	492.52	438.50	-54.02
17+0.00	10.00	0.23	1.99	3.13	15.31	495.65	453.81	-41.85
17+10.00	10.00	0.51	2.18	3.67	20.88	499.32	474.69	-24.64
18+0.00	10.00	0.79	2.12	6.46	21.53	505.78	496.22	-9.56
18+10.00	10.00	1.18	1.36	9.81	17.43	515.60	513.65	-1.94
19+0.00	10.00	3.03	1.07	20.89	12.20	536.48	525.85	-10.63
19+10.00	10.00	4.12	0.97	35.71	10.24	572.20	536.09	-36.11
20+0.00	10.00	4.41	1.09	42.63	10.30	614.82	546.39	-68.44
20+10.00	10.00	3.84	1.25	41.22	11.69	656.05	558.07	-97.97
21+0.00	10.00	1.96	1.51	28.97	13.82	685.02	571.89	-113.13
21+10.00	10.00	0.54	2.75	12.48	21.29	697.50	593.19	-104.31
22+0.00	10.00	0.00	2.97	2.68	28.59	700.17	621.77	-78.40

02	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
01	01/09/2017	DD/MM/AAAA
Revisão:	Data:	Descrição:



MATRIZ:
Rua Santa Cecília, 84 - Sala 09
Centro - Eusébio CE - CEP:61.760-000
Fone/Fax: (85) 3021-1818

FILIAL:
Av. Santos Dumont, 1740 - Sala 1112/1114
Aldeota - Fortaleza CE - CEP:60.150-161
Fone/Fax: (85) 3021-1818

www.techproj.com.br | contato@techproj.com.br

Folha:

08

Obra: Pavimentação em Diversas Ruas na Localidade de Taíba				Projeto: Quadro de Cubuação			
Cliente: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante				Desenho: Rayanne Lima		Local: Taíba / CE	
						Data: Agosto / 2017	