

QUADRO DE CUBAÇÃO - RUA S.D.O. 01

ESTACA	DISTÂNCIA	ATERRO ÁREA	CORTE ÁREA	ATERRO VOLUME	CORTE VOLUME	ATERRO VOL. ACUMULADO	CORTE VOL. ACUMULADO	ORDENADA DE MASSA
45+0.00	10.00	0.02	1.64	0.12	20.44	408.89	2032.29	1623.40
45+10.00	10.00	0.01	1.94	0.17	17.90	409.07	2050.19	1641.12
46+0.00	10.00	0.00	4.85	0.05	33.96	409.12	2084.15	1675.03
46+10.00	10.00	0.00	4.89	0.00	48.72	409.12	2132.86	1723.74
47+0.00	10.00	0.07	3.18	0.35	40.30	409.47	2173.16	1763.69
47+10.00	10.00	0.42	0.93	2.44	20.58	411.92	2193.74	1781.83
48+0.00	10.00	1.82	0.00	11.17	4.67	423.08	2198.42	1775.33
48+10.00	10.00	0.46	0.73	11.36	3.66	434.45	2202.08	1767.63
49+0.00	10.00	0.00	2.27	2.29	15.00	436.73	2217.08	1780.35
49+10.00	10.00	0.00	3.22	0.00	27.46	436.73	2244.54	1807.81
50+0.00	10.00	0.00	2.38	0.00	28.00	436.73	2272.54	1835.81
50+10.00	10.00	0.00	2.12	0.00	22.47	436.73	2295.02	1858.28
51+0.00	10.00	0.01	1.74	0.03	19.31	436.77	2314.33	1877.56
51+10.00	10.00	0.02	1.79	0.11	17.65	436.88	2331.98	1895.10
52+0.00	10.00	0.13	0.91	0.74	13.51	437.62	2345.48	1907.86
52+10.00	10.00	1.10	0.03	6.19	4.69	443.81	2350.18	1906.37
53+0.00	10.00	3.00	0.00	20.53	0.13	464.34	2350.31	1885.97
53+10.00	10.00	3.32	0.00	31.59	0.00	495.93	2350.31	1854.38
54+0.00	10.00	1.56	0.04	24.39	0.22	520.32	2350.53	1830.21
54+10.00	10.00	0.95	0.21	12.46	1.28	532.78	2351.81	1819.03
55+0.00	10.00	0.61	0.59	7.77	3.98	540.54	2355.79	1815.25
55+10.00	10.00	0.28	1.32	4.43	9.52	544.98	2365.31	1820.33
56+0.00	10.00	0.00	2.66	1.40	19.90	546.37	2385.21	1838.83
56+10.00	10.00	0.02	1.75	0.12	22.06	546.50	2407.27	1860.77
57+0.00	10.00	0.71	0.68	3.69	12.12	550.18	2419.39	1869.21
57+10.00	10.00	1.00	0.51	8.57	5.92	558.75	2425.31	1866.56
58+0.00	10.00	0.57	1.00	7.87	7.52	566.62	2432.84	1866.21
58+10.00	10.00	0.22	1.51	3.97	12.54	570.59	2445.37	1874.78
59+0.00	10.00	0.00	2.68	1.11	20.94	571.70	2466.31	1894.61
59+10.00	10.00	0.00	3.73	0.00	32.00	571.70	2498.32	1926.62
60+0.00	10.00	0.00	4.60	0.00	41.64	571.70	2539.96	1968.26
60+10.00	10.00	0.00	4.27	0.00	44.36	571.70	2584.32	2012.62
61+0.00	10.00	0.00	2.23	0.00	32.50	571.70	2616.83	2045.12
61+10.00	10.00	0.35	0.69	1.76	14.59	573.47	2631.42	2057.95
62+0.00	10.00	0.68	0.15	5.18	4.16	578.64	2635.58	2056.94
62+10.00	10.00	0.40	0.74	5.43	4.44	584.07	2640.02	2055.95
63+0.00	10.00	0.00	1.98	2.02	13.61	586.09	2653.63	2067.54
63+10.00	10.00	0.00	3.24	0.01	26.07	586.10	2679.70	2093.61
64+0.00	10.00	0.00	4.15	0.00	36.91	586.10	2716.61	2130.52
64+10.00	10.00	0.00	5.47	0.00	48.06	586.10	2764.68	2178.58
65+0.00	10.00	0.00	5.75	0.00	56.11	586.10	2820.78	2234.69
65+10.00	10.00	0.00	3.98	0.00	48.65	586.10	2869.43	2283.34
66+0.00	10.00	0.23	0.84	1.13	24.11	587.22	2893.54	2306.32
66+10.00	10.00	1.12	0.03	6.71	4.35	593.93	2897.89	2303.96
67+0.00	10.00	1.13	0.03	11.25	0.28	605.18	2898.17	2292.99

02	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
01	01/09/2017	DD/MM/AAAA
Revisão:	Data:	Descrição:



MATRIZ:
Rua Santa Cecília, 84 - Sala 09
Centro - Eusébio CE - CEP:61.760-000
Fone/Fax: (85) 3021-1818

FILIAL:
Av. Santos Dumont, 1740 - Sala 1112/1114
Aldeota - Fortaleza CE - CEP:60.150-161
Fone/Fax: (85) 3021-1818

www.techproj.com.br | contato@techproj.com.br

Folha:

15

Obra: Pavimentação em Diversas Ruas na Localidade de Taíba		Projeto: Quadro de Cubação	
Cliente: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante	Desenho: Rayanne Lima	Local: Taíba / CE	Data: Agosto / 2017