

QUADRO DE CUBAÇÃO - RUA S.D.O. 03								
ESTACA	DISTÂNCIA	ATERRO ÁREA	CORTE ÁREA	ATERRO VOLUME	CORTE VOLUME	ATERRO VOL. ACUMULADO	CORTE VOL. ACUMULADO	ORDENADA DE MASSA
0+0.00	0.00	0.05	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+10.00	10.00	0.06	1.69	0.52	19.48	0.52	19.48	18.97
1+0.00	10.00	0.04	1.48	0.46	15.83	0.98	35.31	34.33
1+10.00	10.00	0.07	0.90	0.51	11.89	1.50	47.20	45.71
2+0.00	10.00	0.12	0.71	0.93	8.06	2.43	55.26	52.83
2+10.00	10.00	0.00	2.83	0.59	17.70	3.02	72.96	69.94
3+0.00	10.00	0.00	3.72	0.00	32.73	3.02	105.69	102.67
3+10.00	10.00	0.01	1.71	0.03	27.16	3.06	132.85	129.79
4+0.00	10.00	0.09	0.95	0.49	13.33	3.55	146.18	142.63
4+10.00	10.00	0.24	0.26	1.60	6.08	5.14	152.25	147.11
5+0.00	10.00	0.01	2.45	1.23	13.45	6.37	165.70	159.33
5+10.00	10.00	0.00	2.15	0.06	23.00	6.43	188.70	182.27
6+0.00	10.00	0.04	1.58	0.20	18.67	6.63	207.37	200.74
6+10.00	10.00	0.03	1.55	0.34	15.68	6.97	223.05	216.07
7+0.00	10.00	0.04	1.35	0.38	14.52	7.35	237.57	230.22
7+10.00	10.00	0.00	2.23	0.22	17.88	7.56	255.45	247.88
8+0.00	10.00	0.00	2.89	0.00	25.58	7.57	281.02	273.46
8+10.00	10.00	0.06	1.24	0.33	20.65	7.89	301.67	293.78
9+0.00	10.00	0.00	3.80	0.32	25.20	8.22	326.88	318.66
9+10.00	10.00	0.00	7.72	0.00	57.58	8.22	384.45	376.24
10+0.00	10.00	0.00	5.52	0.00	66.19	8.22	450.65	442.43
10+10.00	10.00	0.00	2.49	0.02	40.06	8.24	490.71	482.47
11+0.00	10.00	1.45	0.00	7.28	12.45	15.52	503.15	487.63
11+4.79	4.79	4.06	0.00	13.21	0.00	28.73	503.15	474.42

02	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
01	01/09/2017	DD/MM/AAAA
Revisão:	Data:	Descrição:



MATRIZ:
Rua Santa Cecília, 84 - Sala 09
Centro - Eusébio CE - CEP:61.760-000
Fone/Fax: (85) 3021-1818

FILIAL:
Av. Santos Dumont, 1740 - Sala 1112/1114
Aldeota - Fortaleza CE - CEP:60.150-161
Fone/Fax: (85) 3021-1818

www.techproj.com.br | contato@techproj.com.br

Folha:

25

Obra: Pavimentação em Diversas Ruas na Localidade de Taíba		Projeto: Quadro de Cubuação	
Cliente: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante	Desenho: Rayanne Lima	Local: Taíba / CE	Data: Agosto / 2017