

NOTA DE SERVIÇO - RUA S.D.O. 01											
Alinhamento: Eixo Principal											
Lado Esquerdo				Eixo				Lado Direito			
OFFSET		BORDO		Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	BORDO		OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)					Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)
		-3.000	8.230	0+0.000	8.768	8.799	-0.031	3.000	8.230	3.404	8.711
-3.202	8.727	-3.000	8.111	0+10.000	8.650	8.673	-0.023	3.000	8.111	3.190	8.736
-3.208	8.604	-3.000	7.993	1+0.000	8.531	8.566	-0.035	3.000	7.993	3.168	8.668
-3.569	8.245	-3.000	7.875	1+10.000	8.413	8.228	0.185	3.000	7.875	3.569	8.247
-3.668	8.061	-3.000	7.756	2+0.000	8.295	8.104	0.190	3.000	7.756	3.546	8.143
-3.184	8.340	-3.000	7.638	2+10.000	8.176	8.400	-0.224	3.000	7.638	3.208	8.372
-3.316	8.418	-3.000	7.519	3+0.000	8.058	8.324	-0.267	3.000	7.519	3.218	8.269
-3.253	8.205	-3.000	7.401	3+10.000	7.939	8.096	-0.157	3.000	7.401	3.174	8.084
-3.269	8.111	-3.000	7.283	4+0.000	7.821	8.044	-0.222	3.000	7.283	3.225	8.042
-3.203	7.902	-3.000	7.173	4+10.000	7.711	7.927	-0.216	3.000	7.173	3.212	7.914
-3.177	7.763	-3.000	7.073	5+0.000	7.611	7.730	-0.119	3.000	7.073	3.229	7.838
-3.459	7.425	-3.000	6.982	5+10.000	7.520	7.441	0.079	3.000	6.982	3.351	7.498
-3.415	7.366	-3.000	6.893	6+0.000	7.431	7.324	0.107	3.000	6.893	3.517	7.300
-3.177	7.436	-3.000	6.804	6+10.000	7.343	7.307	0.036	3.000	6.804	3.513	7.214
-3.184	7.461	-3.000	6.760	6+15.050	7.298	7.298	0.000	3.000	6.760	3.511	7.170