



GOVERNO MUNICIPAL DE **SÃO GONÇALO** Local: São Gonçalo do Amarante/ CE
Obra: Centro de Eventos Barros Pinho - PT Exposição/ Administração e Área Externa - 1ª Etapa
DO AMARANTE BDI = 29,32%

SEINFRA: TB 24.1 (DESONERADA)
SINAPI: ABRIL 2016 (DESONERADA)
ENCARGOS SOCIAIS - 88,66%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
2		MOVIMENTO DE TERRA				4.993,36
2.1		ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO				
2.1.1	79478	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	146,39	34,11	4.993,36
3		DRENAGEM				4.353,16
3.2		DRENAGEM SANITÁRIA				
3.2.1	73902/1	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	M3	32,22	84,11	2.710,02
3.2.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	23,69	69,36	1.643,14
4		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				12.326,30
4.1		FORMAS				
4.1.1	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	24,00	85,97	2.063,28
4.2		ARMADURAS				
4.2.2	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	129,56	6,70	868,02
4.2.3	73942/002	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	93,98	6,40	601,44
4.3		CONCRETOS				
4.3.4	74138/1	CONCRETO USINADO NÃO BOMBEÁVEL FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	3,15	294,25	925,42
4.4		EMBASAMENTOS E BALDRAMES				
4.4.1	83519	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	M3	22,38	351,57	7.868,14
12		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				2.245,22
12.8		FOSSA				
12.8.1	COMP. 11	FOSSA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS D = 1,50 M, H = 2,00 M, INCLUINDO LAJE E INSPEÇÃO D = 0,60 M.	UN	1,00	2.245,22	2.245,22

	TOTAL SIMPLES	23.918,04
	BDI = 29,32%	7.012,77
	TOTAL GERAL	30.930,81

VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: TRINTA MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

OBS.1: BDI = 29,32%

OBS.2: TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA - TABELA SEINFRA N24.1 (DESONERADA) E SINAPI - ABRIL 2016 (DESONERADA)